

| Lp.                                                                               | Podstawa          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU</b> |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| <b>1</b>                                                                          |                   | <b>PRACOWNIA RUCHU I REHABILITACJI/SALA OGÓLNA</b>                                                                                                                                     |                |         |        |
| <b>1.1</b>                                                                        | <b>45111300-1</b> | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                              |                |         |        |
| 1                                                                                 | KNR 4-01          | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.                                                                              | 0818-05           |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1                                                                                 |                   | 5,98*8,15+27,25*0,1                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 51,462  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2                                                                                 | KNR 4-01          | Rozebranie podłóg na legarach                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 51,462 |
| d.1.                                                                              | 0428-01           |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1                                                                                 |                   | 5,98*8,15                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 3                                                                                 | KNR 4-04          | Rozebranie listew podłogowych                                                                                                                                                          | m              | RAZEM   | 48,737 |
| d.1.                                                                              | 0401-11           |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1                                                                                 |                   | 27,6                                                                                                                                                                                   | m              | 27,600  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 4                                                                                 | KNR 2-01          | Ręczne wybranie poklepy                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 27,600 |
| d.1.                                                                              | 0310-02           |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1                                                                                 | analogia          | poz.2*0,3                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 14,621  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 5                                                                                 | KNR 4-04          | Transport materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km - wraz z utlizacją                                   | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 14,621 |
| d.1.                                                                              | 1105-01           |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1                                                                                 |                   | poz.1*0,02+poz.2*0,05+poz.3*0,03+poz.4                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 18,915  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 6                                                                                 | KNR 4-04          | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km                                                | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 18,915 |
| d.1.                                                                              | 1105-02           |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1                                                                                 |                   | Krotność = 10                                                                                                                                                                          |                |         |        |
|                                                                                   |                   | poz.1*0,02+poz.2*0,05+poz.4                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 18,087  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| <b>1.2</b>                                                                        | <b>45400000-1</b> | <b>Roboty wykończeniowe</b>                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 18,087 |
| 7                                                                                 | KNR AT-           | Zabezpieczenie okien folią na czas prowadzenia prac                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1.                                                                              | 26 0103-02        |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2                                                                                 |                   | 1,1*1,8*4                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 7,920   |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 8                                                                                 | KNR AT-           | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 7,920  |
| d.1.                                                                              | 43 0104-01        |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2                                                                                 |                   | 28,25*3,2-1,1*1,8*4-0,9*2                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 80,680  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 9                                                                                 | NNRNKB            | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 80,680 |
| d.1.                                                                              | 202 1134-         |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2                                                                                 | 02                | 28,25*3,2-1,1*1,8*4-0,9*2                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 80,680  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 10                                                                                | KNR-W 2-          | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa klasy 1                                                                                             | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 80,680 |
| d.1.                                                                              | 02 1510-03        |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2                                                                                 |                   | poz.9                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 80,680  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 11                                                                                | KNR 4-01          | Ręczne przetrucie farby po robotach malarskich - zmatowienie                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 80,680 |
| d.1.                                                                              | 0712-03           |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2                                                                                 | analogia          | poz.9                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 80,680  |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 80,680 |

| Lp.  | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                     | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1.3  | 45432130-4 | Podłóża / Podłoga                                                     |                |         |        |
| 12   | KNR 2-02   | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr 10 cm - Beton B10         | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1. | 1101-01 z. |                                                                       |                |         |        |
| 3    | sz. 5.4.   |                                                                       |                |         |        |
|      | 9913       | 5,98*8,15*0,1                                                         | m <sup>3</sup> | 4,874   |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 4,874  |
| 13   | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 0604-03    | na gorąco - pierwsza warstwa                                          |                |         |        |
| 3    |            | poz.2                                                                 | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 48,737 |
| 14   | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 0604-04    | na gorąco - druga i następna warstwa                                  |                |         |        |
| 3    |            | poz.13                                                                | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 48,737 |
| 15   | KNR 2-02   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 0609-03    | na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - Styropian EPS gr.  |                |         |        |
| 3    |            | 15 cm                                                                 | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      |            | poz.13                                                                |                | RAZEM   | 48,737 |
| 16   | KNR 2-02   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej      | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 0607-01    | szerokiej poziome podposadzkowe                                       |                |         |        |
| 3    |            | poz.13                                                                | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 48,737 |
| 17   | NNRNKB     | (z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu "       | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 202 1125-  | Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                       |                |         |        |
| 3    | 01 1125-02 | poz.13                                                                | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 48,737 |
| 18   | NNRNKB     | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 202 1130-  | grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2          |                |         |        |
| 3    | 02         | poz.13                                                                | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 48,737 |
| 19   | NNRNKB     | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -      | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 202 1134-  | grunt odcinający                                                      |                |         |        |
| 3    | 01         | poz.13                                                                | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      | analogia   |                                                                       |                | RAZEM   | 48,737 |
| 20   | KNR 2-02   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej     | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 1112-05    | rulonowe - PCW - bez wywiniecia na sciane                             |                |         |        |
| 3    |            | poz.13                                                                | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 48,737 |
| 21   | KNR 2-02   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin      | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1. | 1112-09    | rulonowych                                                            |                |         |        |
| 3    |            | poz.20                                                                | m <sup>2</sup> | 48,737  |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 48,737 |
| 22   | KNR 2-02   | Cokół z listew przysciennych                                          | m              |         |        |
| d.1. | 1111-06    |                                                                       |                |         |        |
| 3    |            | 27,25-0,9                                                             | m              | 26,350  |        |
|      |            |                                                                       |                | RAZEM   | 26,350 |
| 2    |            | PRACOWNIA PORZĄDKOWA/JADALNIA                                         |                |         |        |
| 2.1  |            | Roboty rozbiórkowe                                                    |                |         |        |

| Lp.        | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 23         | KNR 4-01   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.       | 0818-05    |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1          |            | 5,6*8,2                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 45,920  |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 45,920 |
| 24         | KNR 4-04   | Rozebranie listew podłogowych                                                                                                                                                          | m              |         |        |
| d.2.       | 0401-11    |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1          |            | 26,6                                                                                                                                                                                   | m              | 26,600  |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 26,600 |
| 25         | KNR 4-01   | Rozebranie podłóg na legarach                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.       | 0428-01    |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1          |            | 5,6*8,2                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 45,920  |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 45,920 |
| 26         | KNR 2-01   | Ręczne wybranie poklepy                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2.       | 0310-02    |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1          | analogia   | poz.25*0,3                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 13,776  |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 13,776 |
| 27         | KNR 4-04   | Rozebranie konstrukcji drewnianej pod rzutnik                                                                                                                                          | m              |         |        |
| d.2.       | 0406-05    |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 1          | analogia   | 5,5                                                                                                                                                                                    | m              | 5,500   |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 5,500  |
| 28         | KNR 4-04   | Transport materiałów z rozbiórki samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km - wraz z utlizacją                                   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2.       | 1105-01    | poz.23*0,02+poz.24*0,02+poz.25*0,05+poz.26                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 17,522  |        |
| 1          |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 17,522 |
| 29         | KNR 4-04   | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km                                                | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2.       | 1105-02    | Krotność = 10                                                                                                                                                                          |                |         |        |
| 1          |            | poz.23*0,02+poz.25*0,05+poz.26                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 16,990  |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 16,990 |
| <b>2.2</b> |            | <b>Roboty wykończeniowe</b>                                                                                                                                                            |                |         |        |
| 30         | KNR AT-    | Zabezpieczenie okien i jednostki wewnętrznej klimatyzacji folią na czas prowadzenia prac                                                                                               | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.       | 26 0103-02 |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2          |            | 1,1*1,8*4*0,8*0,3                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1,901   |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1,901  |
| 31         | KNR AT-    | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.       | 43 0104-01 | 27,6*3,2-1,1*1,8*4-1*2,05                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 78,350  |        |
| 2          |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 78,350 |
| 32         | NNRNKB     | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.       | 202 1134-  |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2          | 02         | 27,6*3,2-1,1*1,8*4-1*2,05                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 78,350  |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 78,350 |
| 33         | KNR-W 2-   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa klasy 1                                                                                             | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.       | 02 1510-03 |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2          |            | poz.32                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 78,350  |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 78,350 |
| 34         | KNR 4-01   | Ręczne przetercie farby po robotach malarskich - zmatowienie                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.2.       | 0712-03    |                                                                                                                                                                                        |                |         |        |
| 2          | analogia   | poz.32                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 78,350  |        |
|            |            |                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 78,350 |

| Lp.        | Podstawa                                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                          | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| 35         | KNR-W 2-<br>d.2. 02 1037-02<br>2 analogia         | Parapety - podokienniki drewniane fabrycznie wykończone wewnętrzne<br>1,2*0,3                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,360  |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 0,360  |
| <b>2.3</b> |                                                   | <b>Podłoża / Podłoga</b>                                                                                                                                                                                   |                                  |            |        |
| 36         | KNR 2-02<br>d.2. 1101-01 z.<br>3 sz. 5.4.<br>9913 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr 10 cm - Beton B10<br>5,6*8,2*0,1                                                                                                                               | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>4,592  |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 4,592  |
| 37         | KNR 2-02<br>d.2. 0604-03<br>3                     | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa<br>poz.25                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,920 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 45,920 |
| 38         | KNR 2-02<br>d.2. 0604-04<br>3                     | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa<br>poz.37                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,920 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 45,920 |
| 39         | KNR 2-02<br>d.2. 0609-03<br>3                     | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - Styropian EPS gr. 15 cm<br>poz.37                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,920 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 45,920 |
| 40         | KNR 2-02<br>d.2. 0607-01<br>3                     | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe<br>poz.37                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,920 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 45,920 |
| 41         | NNRNKB<br>d.2. 202 1125-<br>3 01 1125-02          | (z.VI) Podkłady betonowe grubości 6 cm wykonywane przy użyciu " Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.37                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,920 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 45,920 |
| 42         | NNRNKB<br>d.2. 202 1130-<br>3 02                  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>poz.37                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,920 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 45,920 |
| 43         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>3                     | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - bez wywiniecia na sciane<br>np: Wykładzina elastyczna heterogeniczna , kompaktowa antypoślizgowa R10 gr 2 mm,<br>poz.37 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,920 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 45,920 |
| 44         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-09<br>3                     | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych<br>poz.43                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45,920 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 45,920 |
| 45         | KNR 2-02<br>d.2. 1111-06<br>3                     | Cokół z listew przysięnnych<br>27,6-1                                                                                                                                                                      | m<br>m                           | <br>26,600 |        |
|            |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                  | RAZEM      | 26,600 |
| <b>3</b>   |                                                   | <b>STOLARKA</b>                                                                                                                                                                                            |                                  |            |        |
| 46         | KNR 4-01<br>d.3 0354-05                           | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2<br>1,74*2,3*4                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16,008 |        |

| Lp. | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.                                               | Poszcz.                 | Razem  |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|
|     |                                     | 1,435*2,03*1<br>1,74*2,03*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 2,913<br>3,532          |        |
| 47  | KNR 4-01<br>d.3 0354-04             | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m <sup>2</sup><br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.                                       | RAZEM<br>8,000          | 22,453 |
| 48  | KNR 4-01<br>d.3 0354-10             | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup><br>1,45*2,23*1<br>1,175*2,75                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>3,234<br>3,231 | 8,000  |
| 49  | KNR 0-19<br>d.3 1023-11             | Dostawa i montaż okien dwudzielnych z naswietłem stałym, kolor biały, pakiet trzyszybowy 48 mm, Ug = 0,50 W/m <sup>2</sup> K, Uw = 0,79 W/m <sup>2</sup> K, ciepła ramka czarna, szyba matowa w części środkowej, okucia FIX/R+RU, kompletne wyposażenie i uszczelnienie montażowe.<br>1,74*2,03*4                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | RAZEM<br>14,129         | 6,465  |
| 50  | KNR 0-19<br>d.3 1023-11             | Dostawa i montaż okna dwudzielnego z naswietłem stałym, kolor biały, pakiet trzyszybowy 48 mm, Uw = 0,82 W/m <sup>2</sup> K, ciepła ramka czarna, szyba matowa w części środkowej, okucie rozwierno-uchylne, kompletne wyposażenie i uszczelnienie montażowe.<br>1,43*2,03                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | RAZEM<br>2,903          | 14,129 |
| 51  | KNR 0-19<br>d.3 1023-11             | Dostawa i montaż okna dwudzielnego z naswietłem uchylnym, kolor biały, pakiet trzyszybowy, Uw = 0,82 W/m <sup>2</sup> K, okucia U/R+RU, dwa ciągna giętke 1300 m, skrzydło z niskim progiem, kompletne wyposażenie i uszczelnienie montażowe.<br>1,74*2,03*1                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | RAZEM<br>3,532          | 2,903  |
| 52  | KNR 0-19<br>d.3 1023-10             | Dostawa i montaż okien dwudzielnych rozwierno-uchylnych RU+RU, kolor biały, pakiet trzyszybowy Ug = 0,50 W/m <sup>2</sup> K, Uw = 0,89 W/m <sup>2</sup> K, kompletne okucia i uszczelnienie montażowe.<br>1,46*0,825*8                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | RAZEM<br>9,636          | 3,532  |
| 53  | KNR 0-19<br>d.3 1024-07             | Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z naswietłem, kolor RAL 9016 mat, wypełnienie z blach aluminiowych gr. 1,5 mm z rdzeniem XPS gr. 48 mm, Uw = 1,19 W/m <sup>2</sup> K, pochwyty M2, zamek jednopunktowy i dodatkowy, samozamykacz ramieniowy z blokadą, próg, kompletne wyposażenie i uszczelnienie montażowe.<br>1,45*2,98    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | RAZEM<br>4,321          | 9,636  |
| 54  | KNR 0-19<br>d.3 1024-07             | Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z naswietłem, kolor RAL 4R9016 mat, wypełnienie z blach aluminiowych gr. 1,5 mm z rdzeniem XPS gr. 48 mm, Uw = 1,15 W/m <sup>2</sup> K, pochwyty M2, zamek jednopunktowy i dodatkowy, samozamykacz ramieniowy z blokadą, próg, kompletne wyposażenie i uszczelnienie montażowe.<br>1,175*2,75 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | RAZEM<br>3,231          | 4,321  |
| 55  | KNR 4-01<br>d.3 0708-06<br>analogia | Obróbka i naprawa ościeży po montażu stolarki, uzupełnienie tynków<br>4*(1,74 + 2*2,03)+1,435 + 2*2,03+1,74 + 2*2,03+8*(2*1,46 + 2*0,825)+1,45 + 2*2,98+1,175+2*2,75                                                                                                                                                                                             | m<br>m                                             | RAZEM<br>85,140         | 3,231  |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | RAZEM                   | 85,140 |

| Lp.       | Podstawa                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                 | j.m.                                 | Poszcz.        | Razem  |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| 56<br>d.3 | NNRNKB<br>202 1134-<br>02          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami<br><br>$4*(1,74 + 2*2,03)*0,20 + (1,435 + 2*2,03)*0,20 + (1,74 + 2*2,03)*0,20 + 8*(2*1,46 + 2*0,825)*0,20 + (1,45 + 2*2,98)*0,20 + (1,175 + 2*2,75)*0,20$ | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17,028 |        |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                      | RAZEM          | 17,028 |
| 57<br>d.3 | KNR-W 2-<br>02 1519-03<br>analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową<br><br>poz.56                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17,028 |        |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                      | RAZEM          | 17,028 |
| 58<br>d.3 | NNRNKB<br>202 1134-<br>02          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami<br><br>$4*(1,74+2*2,03)*0,15 + (1,435+2*2,03)*0,15 + (1,74+2*2,03)*0,15 + 8*(2*1,46+2*0,825)*0,15 + (1,45+2*2,98)*0,15 + (1,175+2*2,75)*0,15$             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12,771 |        |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                      | RAZEM          | 12,771 |
| 59<br>d.3 | KNR 4-01<br>1204-02<br>analogia    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży od strony wewnętrznej<br><br>poz.58                                                                                                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12,771 |        |
|           |                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                      | RAZEM          | 12,771 |